

ПОКАНА

за предоставяне на индикативни оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Регионална дирекция по горите - Бургас е Кандидат с проект „Изграждане на интегрирана система за ранно откриване /детекция/ на горски пожари на територията на РДГ-Бургас“ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-8.004 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., финансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Във връзка с определянето на стойността на допустими инвестиции по отношение на дейностите и услугите по изпълнението на части от проектното предложение, Възложителят отправя покана за представяне на индикативни оферти с цел **пазарно проучване** по следните обособени позиции:

1. Обособена позиция 1: „Изработка, доставка и монтаж на конструкция – ограда за 3 броя автоматични наблюдателни станции за борба с пожарите“

Технически изисквания към обособената позиция:

Наименование на работите	Ед. мярка	Количество
Единични изкопи за фундаменти на стълбове	бр.	84
Котваж на фундаменти за стълбове	м2	94.2
Бетон В20 за фундаменти на стълбове	м3	9.6
Изработка стоманени колове за ограда	кг.	1579.2
Изработка стоманена рамка за двукрила врата	кг.	126.6
Изработка двукрила стоманена врата с брава и патрон	кг.	243.9
Изработка стоманени колове за монтаж на датчици	кг.	72
Доставка и монтаж стоманени колове, рамка за врата и врата	кг.	2021.7
Доставка и монтаж оградни пана	бр.	72
Доставка и монтаж бодлива тел	м.	570

Таблица 1

С цел възпрепятстване достъпа на животни или на неоторизирани лица до технологичното оборудване и до съоръженията на АНС около тях се предвижда проектиране на предпазна ограда с размери в план 15,00/15,00m. Същата се предвижда да се изгради от ъглови и междинни стълбове от кутиеобразен профил с размери 60/60mm, разположени през 2,50m. За всеки от стълбовете следва да се отлее единичен фундамент с размери 40/40/65cm, като стълба се бетонира във фундамента. Към стълбовете ще се укрепят поцинковани оградни пана от заварени мрежи с диаметър на железата 05mm. За достъп до съоръженията е предвидена единична врата с размери 1,00/2,00m с брава и секретен патрон.

Общата средна височина на оградата е 2,20m, като над паната (с височина 2,03m) е предвиден кльон с 3 реда бодлива тел обърнат навън.

Предоставените количества, съгласно Таблица 1, се отнасят за 3 броя автоматични наблюдателни станции за борба с пожарите като заинтересованото лице следва да предостави оферта за ограда и на трите броя АНС.

2. Обособена позиция 2: „Изграждане на междинна комуникационна точка“

Изпълнението на работите по обособената позиция е както следва:

Доставка и изтегляне на комуникационен кабел FTP cat.5e от ком. шкаф до радиоантена	м	30
Доставка и полагане на PVC кабелен канал 20x20	м	30
Доставка на комуникационно оборудване за връзка с Контролен център - комплект	к-т	1

Таблица 2

3. Обособена позиция 3: „Обособяване на контролен център“

АНС на Интегрираната система за разпознаване на пожари ще бъдат управлявани от единен контролен център, разположен в сградата на РДГ Бургас. Системата ще предлага необходимите софтуерни приложения за управление на всички компоненти, обединени в единна графична среда за наблюдение и управление. Контролният център ще представлява комплекс от специализиран хардуер, софтуер, средства за визуализация и телекомуникация за осъществяване на отдалечено наблюдение и контрол на охраняваната територия.

В обхвата на обособена позиция 3 се включва следните работи:

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ	ЕД.МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ		
Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 27U 600x800 стоящ	бр.	1
Доставка и монтаж на Вентилаторен блок 4х, с термостат	бр.	1
Доставка и монтаж на Панел 19“ 3U кутия за предпазители + нула и земя	бр.	1
Доставка и монтаж на Панел 19" 1U C5e FTP 16XRJ45, зареден	бр.	1
Доставка и монтаж на Панел 19" 1U аранжиращ, 5 скоби	бр.	2
Доставка и монтаж на Полица 19" 1U 300, 30 kg	бр.	3
Доставка и монтаж на Захранващ блок 8х шуко 19" 1U, с ключ	бр.	2
Доставка и монтаж на Комплект за заземяване	бр.	1
Доставка и монтаж на Комплект за нивелиране 4бр крачета	бр.	1
Доставка и монтаж на суич 16 порта	бр.	1
Конфигурация и настройки на сайт	бр.	1
КОМУНИКАЦИЯ С МЕЖДИННА КОМУНИКАЦИОННА ТОЧКА		
Доставка на комуникационно оборудване за връзка с междинна комуникационна точка - комплект	к-т	1
Непрекъсваемо токозахранване за монтаж в комуникационен шкаф. 3000 VA, 2U.	бр.	1
ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР		
Доставка и монтаж на работна станция	бр.	2
Доставка и инсталиране на софтуерен GPRS/IP мониторинг приемник /COT/	бр.	1
Доставка и монтаж на монитор - 42"	бр.	2
Доставка и монтаж на монитор - 21.5"	бр.	2
Сървър	бр.	1

Таблица 3

4. Обособена позиция 4: „Доставка и пуск на софтуер за ранно откриване на пожари в контролен център“

Доставка и пуск на софтуер за ранно откриване на пожари в контролен център за опериране на 3бр. противопожарни кули	бр.	1
---	-----	---

Таблица 4

Във връзка с гореизложеното, Регионална дирекция по горите – Бургас отправя покана до всички заинтересовани лица да представят индикативни оферти.

Оферти могат да се представят за една или няколко обособени позиции.

Допълнителна информация:

Допълнителна информация може да бъде получена от Регионална дирекция по горите – Бургас, лице за контакт: инж. Станимир Божанов телефон:0889629597..имейл: rugburgas@iag.bg

Срок, място и начин на предоставяне на индикативни оферти:

Офертите се предоставят на следния електронен адрес: rugburgas@iag.bg в срок до: 25.09.2019г.

С уважение:



инж. Станимир Божанов

Директор РДГ Бургас